ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
ORAŞUL SOLCA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectului "CREAREA, AMENAJAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA DE SPAŢII VERZI PUBLICE ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", a cheltuielilor aferente şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, în vederea finanţării în cadrul PROGRAMULUI REGIONAL 2021–2027, Prioritatea de investiţii 3, Apelul de proiecte PR/NE/2025/3/RSO2.7/1/Spatii verzi Oraşe

Consiliul Local al oraşului Solca, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Referatul de aprobare al domnului Cornel-Trifan ŢEHANIUC, primarul oraşului Solca, înregistrat sub nr. 4415 din 21.08.2026;
- Raportul de specialitate al Serviciului buget-contabilitate şi administrare patrimoniu din cadrul Primăriei oraşului Solca, înregistrat sub nr. 4416 din 21.08.2026;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local Solca, înregsitrat sub nr. 110 din 24.08.2026;
În conformitate cu prevederile:
- Ghidului solicitantului de finanţare - PRIORITATEA 3 - Nord-Est - O REGIUNE DURABILĂ, MAI PRIETENOASĂ CU MEDIUL - OBIECTIV SPECIFIC RSO 2.7 intensificarea acţiunilor de protecţie şi conservare a naturii, a biodiversităţii şi a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum şi reducerea tuturor formelor de poluare – Apel PR/NE/2025/3/RSO2.7/1/Spatii verzi Oraşe - DESTINAT ORAŞELOR;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În temeiul temeiul art. 129 alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1. Se aprobă proiectul "CREAREA, AMENAJAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA DE SPAŢII VERZI PUBLICE ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA" în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Regional 2021-2027, Prioritatea de investiţii 3, Apelul de proiecte PR/NE/2025/3/RSO2.7/1/Spatii verzi Oraşe.

ART. 2. Se aprobă documentaţiile tehnice faza SF şi PTH şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului "CREAREA, AMENAJAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA DE SPAŢII VERZI PUBLICE ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", faza PTH, conform Anexei, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului "CREAREA, AMENAJAREA, MODERNIZAREA ŞI EXTINDEREA DE SPAŢII VERZI PUBLICE ÎN ORAŞUL SOLCA, JUDEŢUL SUCEAVA", în cuantum de 5.802.222,63 lei cu TVA, din care cheltuieli nerambursabile în cuantum de 5.384.448,60 cu TVA.

ART. 4. Se aprobă contribuția totală proprie în proiect în cuantum de 417.774,03 cu TVA, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, cofinanțarea proiectului "CREAREA, AMENAJAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA DE SPAȚII VERZI PUBLICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA", în cuantum de 109.888,25 lei și cheltuieli neeligibile în cuantum de 307.885,78 lei.

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului "CREAREA, AMENAJAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA DE SPAȚII VERZI PUBLICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA", pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al orașului Solca.

ART. 6. Se vor asigura toate resursele si mecanismele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor, precum si pentru buna funcționare a acestuia în perioada de durabilitate.

ART. 7. Se împuternicește domnul Cornel – Trifan Țehaniuc, primarul orașului Solca, județul Suceava să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Orașul Solca.

ART. 8. Primarul orașului Solca, prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 9. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al Orașului Solca nr. 63 din 27 octombrie 2025 își încetează aplicabilitatea.

ART. 10. Prezenta hotărâre, prin grija secretarului general al orașului Solca, va fi adusă la cunoștință publică prin afișare în locuri publice și pe site-ul propriu www.solca.ro și va fi înaintată Instituției Prefectului – Județul Suceava pentru controlul de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandru – Liviu CIUC

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
Angelica BAHAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA ORAȘ SOLCA
CONSILIUL LOCAL

Solca, 24 august 2026
Nr. 47

ORAȘUL SOLCA
[illegible] MĂRIA
VIZAT PENTRU CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV PR[illegible]
Data Anul 2026 luna 08 [illegible]

Anexa
La HCL nr. 47 din 24.08.2026
privind aprobarea proiectului "CREAREA, AMENAJAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA DE SPAȚII VERZI PUBLICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA", a cheltuielilor aferente și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, în vederea finanțării în cadrul PROGRAMULUI REGIONAL 2021–2027, Prioritatea de investiții 3, Apelul de proiecte PR/NE/2025/3/RSO2.7/1/Spatii verzi Orașe

Indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investiții " CREAREA, AMENAJAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA DE SPAȚII VERZI PUBLICE ÎN ORAȘUL SOLCA, JUDEȚUL SUCEAVA"

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENȚI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

a) **Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general**

Nr. crt.	INDICATORI	Valoare (fara TVA) Lei	TVA Lei	Valoare (inclusiv TVA) Lei
1	TOTAL GENERAL	4.801.997,13	1.000.225,50	5.802.222,63
2	Din care C+M	3.170.324,29	665.768,10	3.836.092,39

b) **Indicatori tehnici și parametri specifici obiectivului de investiții**

Amplasament: Orașul Solca, județul Suceava, nr. cadastrale 37413 și 37415.

Suprafață totală teren studiat: 7.800,00 mp, din care:
- **teren nr. cadastral 37415 – 6.800,00 mp;**
- **teren nr. cadastral 37413 – 1.000,00 mp.**

Principalii indicatori tehnici:
- **suprafață teren de sport – 150,00 mp;**
- **suprafață loc de joacă pentru copii – 120,00 mp;**
- **suprafață alei de incintă – 220,00 mp;**
- **suprafață construită foișoare – 64,35 mp;**
- **suprafață construită „Spațiu de întreținere/vestiare și grupuri sanitare" – 55,05 mp;**
- **P.O.T. existent – 0%;**
- **C.U.T. existent – 0;**
- **P.O.T. propus – 8%;**
- **C.U.T. propus – 0,078.**

<u>Caracteristicile intervenției</u>

Prin proiect se prevede crearea, amenajarea, modernizarea și extinderea spațiilor verzi publice, prin realizarea de amenajări peisagere, amenajarea de spații exterioare de recreere, culturale, educative și pentru sport, dezvoltarea unui sistem de alei pietonale, iluminat public, mobilier pentru spațiul urban – grădină urbană, a unui pavilion cu regim de înălțime parter, cu grupuri sanitare și spațiu de întreținere/vestiare, dotări sportive și de agrement, precum și parcări pentru biciclete.

Sunt incluse lucrări de consolidare a malului, precum și lucrări de organizare a executării lucrărilor.

Circulația în interiorul zonei de agrement va fi pietonală și ciclistă. Vehiculele de întreținere vor avea acces numai ocazional și restricționat.

Accesul la obiectivul de investiții

Accesul principal se va realiza din strada Gheorghe Doja, în apropierea intersecției cu strada Independenței, printr-o alee pietonală care facilitează accesul către zona gradenelor, spațiul de întreținere/vestiare, grupurile sanitare și locul de joacă pentru copii.

Se prevede un acces secundar din partea opusă accesului principal, tot din strada Gheorghe Doja, printr-o alee pietonală care facilitează accesul către terenul de sport și pista pentru biciclete, cu lățimea de 2,00 m, însoțită de o alee pietonală.

Sunt prevăzute accese secundare care realizează legătura între cele două zone de agrement propuse.

Din strada Independenței se va realiza un acces secundar printr-o alee pietonală către zona de foișoare și zona de hobby/șah.

Spațiul de întreținere/vestiare cu grupuri sanitare și terasă exterioară

Infrastructura este alcătuită din fundații izolate, cu îngroșare în zonele în care se vor încastra piesele metalice zincate pentru prinderea stâlpilor din lemn stratificat (lamelar) aferenți terasei exterioare.

Fundațiile izolate se vor executa peste o umplutură din balast bine compactată.

Suprastructura terasei exterioare este alcătuită din stâlpi și grinzi din lemn stratificat (lamelar).

Modulul în care sunt incluse spațiul de întreținere/vestiare și grupurile sanitare este de tip container, poziționat pe fundațiile izolate din beton armat.

Gradene

Infrastructura gradenelor este alcătuită din pământ compactat și balast concasat.

Suprastructura este alcătuită din corpuri de piatră naturală, pe care se montează finisajul din lemn al gradenei.

Foișoare

Infrastructura foișoarelor este alcătuită din fundații izolate, cu îngroșare în zonele în care se vor încastra piesele metalice zincate pentru prinderea stâlpilor din lemn stratificat (lamelar).

Fundațiile izolate se vor executa peste o umplutură din balast bine compactată.

Suprastructura este alcătuită din stâlpi și grinzi din lemn stratificat (lamelar).

Împrejmuire teren de sport

Infrastructura împrejmuirii terenului de sport este alcătuită din fundații izolate în care se vor încastra stâlpii metalici.

Suprastructura este alcătuită din stâlpi metalici din țeavă pătrată, cu înălțimea de 4,00 m.

Rigidizarea structurii de împrejmuire se realizează prin registre perimetrale din țeavă pătrată, iar împrejmuirea propriu-zisă se realizează din plasă de sârmă împletită.

Pista pentru biciclete și aleile pietonale

Se va realiza o pistă pentru biciclete perimetral terenului de sport și spațiului de joacă pentru copii.

Pista pentru biciclete va avea lățimea de 2,00 m, cu două benzi de circulație, câte una pentru fiecare sens de circulație, și va fi încadrată cu borduri din piatră naturală.

Aleile pietonale vor avea lățimea cuprinsă între 1,00 m și 4,70 m și vor avea îmbrăcămintea realizată din pavele pătrate din piatră cubică naturală, cu grosimea de 6 cm, fiind încadrate cu borduri din piatră naturală.

Panta în profil transversal a trotuarelor/aleilor pietonale va fi de 2,5%.

Se vor amenaja accesele în cele două spații urbane – grădini urbane –, fiecare acces având lățimea de 3,00 m, lungimea de 2,00 m și suprafața de 6,00 mp.

Mobilier urban și dotări

Zona de agrement va fi dotată cu mobilier urban pentru șezut, mese pentru șah și diverse activități, rastele pentru biciclete, coșuri de gunoi, panouri informative și foișoare.

Materialele utilizate vor fi predominant piatră naturală, lemn și metal, fiind urmărite

durabilitatea în timp și necesitatea redusă de întreținere.
Terenul de sport va fi dotat cu echipamente pentru desfășurarea activităților sportive.
Locul de joacă pentru copii va fi dotat cu echipamente specifice, diferențiate în funcție de grupele de vârstă.

Vegetația și amenajarea peisagistică
În cadrul propunerii de amenajare este prevăzută plantarea de vegetație pe toate palierele de înălțime, structurată compozițional în aliniamente de arbori, cu alternări de specii în funcție de caracterul contextului în care se inserează, precum și fâșii de arbuști, plante perene și graminee.
Zonele deschise – pajiștile cu flori sălbatice și graminee – și gazonul de agrement vor fi hidroînsămânțate.
Sunt prevăzute și zone de peluză/gazon amenajate cu rulouri, inclusiv în zona gradenelor și la accesele spre terenul de sport.

Lucrări de colectare și evacuare a apelor
Apele de suprafață vor fi colectate prin dispozitivele de colectare proiectate.
Colectarea apelor meteorice din zona aleilor și platformelor se va realiza prin rigole prefabricate, guri de scurgere și șanțuri colectoare de ape pluviale, iar descărcarea se va realiza în rețeaua de canalizare pluvială existentă sau proiectată.

Alimentarea cu energie electrică și iluminatul
Amenajarea și construcțiile aferente vor fi racordate la rețeaua electrică existentă.
Se prevede asigurarea iluminatului nocturn și a iluminatului complementar prin utilizarea corpurilor de iluminat cu tehnologie LED, precum și realizarea iluminatului de siguranță, conform documentației tehnice.

Supraveghere video
Se va realiza un sistem de supraveghere, evaluare și înregistrare video a activității din spațiul urban amenajat, destinat sporirii gradului de securitate.
Sistemul va permite monitorizarea permanentă a zonelor importante din cadrul obiectivului, precum și a căilor exterioare de acces.

Alimentarea cu apă și canalizarea
Alimentarea cu apă rece se va realiza din rețeaua locală de apă potabilă.
Alimentarea cu apă caldă de consum se va realiza prin boiler electric.
Apele uzate menajere vor fi evacuate prin intermediul rețelei de canalizare de incintă și al căminelor de vizitare prevăzute în proiect.

c) Durata de execuție

Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni: 24 luni, începând de la data semnării Contractului de Finanțare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alexandru-Liviu CIUC

SECRETAR GENERAL,
Angelica BAHAN

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA ORAȘ SOLCA
CONSILIUL LOCAL

ORAȘUL SOLCA
PRIMĂRIA
VIZAT PENTRU CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV
Data Anul 2024 luna 08 24